

Comune di Sezze
Provincia di LT

Procedura RGE 257/2021

OGGETTO: Risanamento per Infiltrazioni da scarico provenienti da appartamento esecutato su locali danneggiati al piano terra di Via Umberto I n. 127

COMMITTENTE: Tribunale di Latina

OFFERTA PREZZI

N.B.: le quantità desunte sono suscettibili di variazione in funzione della tipologia d'intervento per il quale non è stato eseguito alcun saggio e per il quale si consiglia l'esecuzione di sopralluoghi preliminari da parte dell'impresa.

Sezze, lì 11/09/2023

Il Progettista:
Di Genua Marco



RICHIESTA OFFERTA PREZZI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
1	A3.01.10 A3.01.10.a	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: a) gesso e relativo supporto Locali danneggiati PT 3 x 2 Sommano A3.01.10.a Eventuale q.tà indicata dal concorrente	mq	6,00 <hr/> 6,00		
2	S1.01.6.23 S1.01.6.23.a	Armatura provvisoria di sostegno di solai esistenti, mediante puntelli metallici ad altezza variabile e sovrastante orditura costituita da morali di abete, ritti, tavole, fasce, croci, gattelli ecc. noleggio, compreso approvvigionamento, montaggio e lo montaggio ad opera ultimata, allestimento della segnaletica necessaria a garanzia della pubblica incolumità degli operai ed ogni onere e magistero. a) Per tutta la durata dei lavori senza recupero del materiale, altezze fino a m 4. Locali danneggiati PT 3 x 2 Sommano S1.01.6.23.a Eventuale q.tà indicata dal concorrente	m²	6,00 <hr/> 6,00		
3	S1.01.6.23 S1.01.6.23.b	Armatura provvisoria di sostegno di solai esistenti, mediante puntelli metallici ad altezza variabile e sovrastante orditura costituita da morali di abete, ritti, tavole, fasce, croci, gattelli ecc. noleggio, compreso approvvigionamento, montaggio e lo montaggio ad opera ultimata, allestimento della segnaletica necessaria a garanzia della pubblica incolumità degli operai ed ogni onere e magistero. b) Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione, altezze fino a m 4. Locali danneggiati PT 3 x 2 Sommano S1.01.6.23.b A Riportare:	m²	6,00 <hr/> 6,00		



RICHIESTA OFFERTA PREZZI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:			
4	S1.01.4.2	Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, carico massimo kg 190.			
	S1.01.4.2.2	2) Altezza massima piano di lavoro m 2,70.				
	S1.01.4.2.2.a	a) Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale.				
		Locali danneggiati PT			1,00	
		Sommano S1.01.4.2.2.a	cad		<u>1,00</u>	
		Eventuale q.tà indicata dal concorrente			
5	S1.01.4.2	Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, carico massimo kg 190.				
	S1.01.4.2.2	2) Altezza massima piano di lavoro m 2,70.				
	S1.01.4.2.2.b	b) Per ogni montaggio e smontaggio in opera.				
					2,00	
		Sommano S1.01.4.2.2.b	cad		<u>2,00</u>	
		Eventuale q.tà indicata dal concorrente			
6	S1.01.6.34	Apparecchio di illuminazione trasportabile sostenuto da treppiede, alimentazione V 220, cavo di alimentazione della lunghezza di m 20 tipo H07RN-F sez. mm2 1, spina mobile, lampada W 200. Nolo per ogni mese o frazione.				
		illuminazione area di cantiere			1,00	
		Sommano S1.01.6.34	cad		<u>1,00</u>	
		Eventuale q.tà indicata dal concorrente			
		A Riportare:			



RICHIESTA OFFERTA PREZZI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:			
7	G1.07.3	Ricerca di perdite in rete di impianti idrosanitari incassati o a pavimento con impiego di idonee strumentazioni				
	G1.07.3.a	a) di scarico apparecchi				
		WC P1		1,00		
		Sommano G1.07.3.a	cad	1,00		
		Eventuale q.tà indicata dal concorrente	
8	G1.02.3	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.				
		WC P1		4,00		
		Sommano G1.02.3	cad	4,00		
		Eventuale q.tà indicata dal concorrente	
9	G1.01.1	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisorie di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:				
	G1.01.1.a	a) in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento				
		WC P1				
		$((2,61 \times 1,21) / 2) + ((2,61 \times 1,16) / 2)$		3,09		
		Sommano G1.01.1.a	mq	3,09		
		Eventuale q.tà indicata dal concorrente	
10	A3.01.14	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, l'accatastamento nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile:				
		A Riportare:			



RICHIESTA OFFERTA PREZZI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:			
	A3.01.14.a	a) massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati WC P1 $((2,61 \times 1,21)/2) + ((2,61 \times 1,16)/2) \times 0,22$ Sommano A3.01.14.a		0,68		
		Eventuale q.tà indicata dal concorrente	mc	<u>0,68</u>		
11	NV01	Rimozione e riposizionamento del piano sopra il tavolato costituito da tavelloni posizionati a secco con eventuale sostituzione e reintegra degli elementi danneggiati compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, il tiro in alto e il calo in basso. WC P1 Sommano NV01		1,00		
		Eventuale q.tà indicata dal concorrente	a corpo	<u>1,00</u>		
12	A3.02.18	Rimozione rete e accessori per impianto di smaltimento acque nere costituita da tubazioni di fognatura diametro 125-200 mm, pozzetti di ispezione etc. escluso demolizioni di muratura o scavi nel caso di tubazioni interrate o cassonettate:				
	A3.02.18.a	a) tubo di plastica pesante (PVC -PEAD) WC P1 Sommano A3.02.18.a		2,00		
		Eventuale q.tà indicata dal concorrente	m	<u>2,00</u>		
13	A3.01.7	Smontaggio di impalcati in legno di solai, composti da listelli, travetti e tavolati, esclusa la grossa orditura portante, compresi la schiodatura, la smuratura, la cernita dell'eventuale materiale di recupero, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio che verrà indicato dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica A Riportare:			



RICHIESTA OFFERTA PREZZI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:			
		autorizzata del materiale inutilizzabile				
		Tavolato in comune (ipotizzando su intera superficie del bagno $((2,61 \times 1,21)/2) + ((2,61 \times 1,16)/2)$)		3,09		
		Sommano A3.01.7	mq	<u>3,09</u>		
		Eventuale q.tà indicata dal concorrente	
14	A3.03.2	Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente autorizzato dalla D.L., su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli:				
	A3.03.2.a	a) valutazione a volume				
		demolizioni calcinacci $((2,61 \times 1,21)/2) + ((2,61 \times 1,16)/2) \times 0,3$		0,93		
		demolizioni tavolato $((2,61 \times 1,21)/2) + ((2,61 \times 1,16)/2) \times ,04$		0,12		
		Sommano A3.03.2.a	mc	<u>1,05</u>		
		Eventuale q.tà indicata dal concorrente	
15	A3.03.6	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 1,5 ton., o mezzo di uguali caratteristiche se preventivamente autorizzato dalla D.L., compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica.				
		demolizioni complessive		0,50		
		Sommano A3.03.6	ton	<u>0,50</u>		
		Eventuale q.tà indicata dal concorrente	
16	A3.03.7	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero /smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER),				
		A Riportare:			



RICHIESTA OFFERTA PREZZI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:			
	A3.03.7.4	escluso il costo del trasporto . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati				
	A3.03.7.f	4) miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice EER 17 01 06 (EER 17 01 07) f) non recuperabile a discarica di inerti entro i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36 /2003 tab. 2, 3 e 4				
		demolizioni complessive		0,50		
		Sommano A3.03.7.f	ton	<u>0,50</u>		
		Eventuale q.tà indicata dal concorrente	
17	NV05	Fornitura e posa in opera tavolato per impalcati in legno di solai in idonea essenza lignea pari a quello rimosso, esclusa la grossa orditura portante, compresi la chiodatura, la muratura, nonchè ogni altro onere e magistero necessari per dare l'opera compiuta, la cernita dell'eventuale materiale di recupero, tiro in alto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio che verrà indicato dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere.				
		tavolato comune		1,00		
		Sommano NV05	a corpo	<u>1,00</u>		
		Eventuale q.tà indicata dal concorrente	
18	A21.02.14	Consolidamento di opere in legno mediante soluzione di resine acriliche in acetone da dare a pennello a tre mani con concentrazioni crescenti per ogni mano secondo le disposizioni del D. Il tutto previa accurata pulizia del fondo da computarsi a parte e con l'esclusione di ogni opera muraria e provvisionale, compreso ogni onere e				
		A Riportare:			



RICHIESTA OFFERTA PREZZI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:			
		magistero per dare l'opera finita a regola d'arte				
		Tavolato comune				
		$((2,61 \times 1,21)/2) + ((2,61 \times 1,16)/2)$		3,09		
		Sommano A21.02.14	mq	<u>3,09</u>		
		Eventuale q.tà indicata dal concorrente	
19	A6.01.2.2	Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il getto.				
	A6.01.2.2.1	1) Classe di esposizione ambientale XC1				
	A6.01.2.2.1.a	a) classe di resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N/mmq				
		WC P1				
		$((2,61 \times 1,21)/2) + ((2,61 \times 1,16)/2) \times 0,06$		0,19		
		Sommano A6.01.2.2.1.a	mc	<u>0,19</u>		
		Eventuale q.tà indicata dal concorrente	
20	A6.02.2	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm				
		WC P1				
		$((2,61 \times 1,21)/2) + ((2,61 \times 1,16)/2) \times 2,11$		6,52		
		Sommano A6.02.2	kg	<u>6,52</u>		
		Eventuale q.tà indicata dal concorrente	
21	E2.02.3	Rete e colonne di scarico delle acque luride eseguite con tubi di polietilene duro PEad completo di manicotti di dilatazione, braghe, pezzi speciali, connessione effettuata con l'impiego di saldatrice elettriche o termica a specchio, date in opera, compreso ogni onere:				
		A Riportare:			



RICHIESTA OFFERTA PREZZI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:			
	E2.02.3.b	b) del diametro di 125 mm WC P1		2,00		
		Sommano E2.02.3.b	m	<u>2,00</u>		
		Eventuale q.tà indicata dal concorrente	
22	A6.01.1.3	Calcestruzzo speciale leggero con argilla espansa per riempimenti e massetti con caratteristiche di isolamento acustico e/o termico, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il getto. Calcestruzzi con massa volumica di:				
	A6.01.1.3.b	b) 1000 kg/mc WC P1		0,68		
		$((2,61 \times 1,21)/2) + ((2,61 \times 1,16)/2) \times 0,22$ Sommano A6.01.1.3.b	mc	<u>0,68</u>		
		Eventuale q.tà indicata dal concorrente	
23	A7.03.04	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non inferiore a 2-3 cm dato in opera ben battuto e livellato				
		WC P1		3,09		
		$((2,61 \times 1,21)/2) + ((2,61 \times 1,16)/2)$ Sommano A7.03.04	mq	<u>3,09</u>		
		Eventuale q.tà indicata dal concorrente	
24	A14.01.20	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale:				
	A14.01.20.a	a) monocottura pasta rossa:				
	A14.01.20.a.3	3) 30 x 30 cm WC P1		3,09		
		$((2,61 \times 1,21)/2) + ((2,61 \times 1,16)/2)$ A Riportare:		<u>3,09</u>	



RICHIESTA OFFERTA PREZZI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:		3,09	
		Sommano A14.01.20.a.3	mq	<u>3,09</u>		
		Eventuale q.tà indicata dal concorrente	
25	E2.01.1	Scarichi verticali od orizzontali per acque nere o chiare in tubi di PVC posti in opera con giunti a bicchiere compresi eventuali cravatte in ferro a muro, ponteggi fino a 3,5 m, collanti, giunzioni, ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi i soli scavi, rinterri, rinfianchi in calcestruzzo anche armato, tracce e i pezzi speciali da pagarsi a parte, tipo pesante serie 302 UNI EN 1329:				
	E2.01.1.a	a) diametro esterno 50 mm				
		WC. P1		4,00		
		Sommano E2.01.1.a	m	<u>4,00</u>		
		Eventuale q.tà indicata dal concorrente	
26	E2.02.4	Allacciamento di ogni apparecchio sanitario alle colonne di scarico eseguito con tubo di polietilene duro PE-AD completo di raccordi, pezzi speciali, curve tecniche, con connessioni effettuate con saldatura termica a specchio:				
	E2.02.4.b	b) del diametro di 50 mm				
		WC P1		1,50		
		Sommano E2.02.4.b	m	<u>1,50</u>		
		Eventuale q.tà indicata dal concorrente	
27	G1.09.2	Esecuzione di rappezzo di rivestimento in piastrelle di ceramica, lastre di marmo o qualsiasi materiale analogo, con qualsiasi tipo di posa. Compresa rimozione del rivestimento ammalorato in modo da non rovinare il materiale adiacente al rappezzo, la preparazione e pulizia del piano di posa, la posa del nuovo materiale la cui fornitura è da compensare a parte, compreso il trasporto del materiale e la fornitura delle malte o di collanti idonei, la pulizia dell'ambiente interessato dai lavori, il				
		A Riportare:			



RICHIESTA OFFERTA PREZZI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:			
	G1.09.2.a	trasporto a discarica dei materiali di risulta, l'utilizzo di eventuali piani di lavoro se necessari: a) rivestimenti in piastrelle di spessore fino a 12 mm WC P1 (2,15+1,58+2+1,41-0,75) x 0,20 Sommano G1.09.2.a		1,28 <hr/> 1,28		
		Eventuale q.tà indicata dal concorrente	mq
28	NV04	Trattamento con idonea mano di fondo su supercicie del tavolato, n. 2 mani a coprire di idonea pittura del tutto simile a quella esistente con sigillatura di spazi o fessure di giunzione con idonei mastici o siliconi per compreso ogni onere o magistero necessario per dare l'opera finita Tavolato comune Sommano NV04		1,00 <hr/> 1,00		
		Eventuale q.tà indicata dal concorrente	a corpo
29	A13.01.3	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di controsoffitti all' interno degli edifici. Sono compresi: il trasporto in cantiere lo smistamento ai piani il fissaggio all'orditura metallica mediante viti autopercoranti in acciaio i tagli a misura il materiale necessario per gli ancoraggi la rimozione con differenziazione dei materiali di sfrido, il carico e il trasporto a rifiuto (escluso il costo di discarica) il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature a tre mani e la preparazione per la tinteggiatura. E' esclusa la tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . c) spessore 12,5 mm. Locali danneggiati PT 3 x 2 Sommano A13.01.3.c		6,00 <hr/> 6,00		
	A13.01.3.c		mq
		A Riportare:			



RICHIESTA OFFERTA PREZZI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:			
30	G1.04.3	Eventuale q.tà indicata dal concorrente			
		Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti e soffitti interni. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie, lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la scarnitura dei giunti l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare l'intonaco di sottofondo e di finitura al civile i piani di lavoro il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, alle preparazioni, agli spostamenti. Misurazione: intera superficie intonacata da risanare valutata a metro quadrato vuoto per pieno con deduzione dei singoli vani con superficie pari o superiore a 4,00 m² e con compensazione delle riquadrature. Per rappezzi :				
	G1.04.3.b	b) fino al 10% della superficie				
		PT parete sopra ingresso locali danneggiati				
		1,58 x 1		1,58		
		Sommano G1.04.3.b	mq	<u>1,58</u>		
		Eventuale q.tà indicata dal concorrente			
31	A12.01.4	Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e fratazzato , applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con uno strato di malta fine , lisciato con frattazzo metallico o alla pezza, eseguito su superfici piano o curve, verticalie e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi				
	A12.01.4.b	b) con base di grassello di calce				
		PT parete sopra ingresso locali danneggiati				
		1,58 x 1		1,58		
		Sommano A12.01.4.b	mq	<u>1,58</u>		
		Eventuale q.tà indicata dal concorrente			
		A Riportare:			



RICHIESTA OFFERTA PREZZI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
32	G1.12.2 G1.12.2.a	Riporto: Rasatura con stucco emulsionato di superfici interne intonacate a civile o a gesso, con carteggiatura. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: a) ad una mano PT cartongesso 3 x 2 PT parete sopra ingresso locali danneggiati 1,58 x 1 Sommano G1.12.2.a Eventuale q.tà indicata dal concorrente	mq	6,00 1,58 <u>7,58</u>	
33	A20.01.10	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione PT cartongesso 3 x 2 PT parete sopra ingresso locali danneggiati 1,58 x 1 Sommano A20.01.10 Eventuale q.tà indicata dal concorrente	mq	6,00 1,58 <u>7,58</u>	
34	A20.01.13 A20.01.13.a A20.01.13.a.1	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: a) su superfici interne: 1) con pitture viniliche PT cartongesso 3 x 2 PT parete sopra ingresso locali danneggiati 1,58 x 1 Sommano A20.01.13.a.1 Eventuale q.tà indicata dal concorrente	mq	6,00 1,58 <u>7,58</u>	
35	NV06	Verifica e ripristino di porzione dell'impianto elettrico, ivi compresi i corpi illuminanti, se risultanti danneggiati per le cause di infiltrazione, in corrispondenza dell'ingresso al piano terra dei locali A Riportare:			



RICHIESTA OFFERTA PREZZI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
36	nv07	Riporto:			
		danneggiati.				
		locale danneggiato PT			1,00	
		Sommano NV06	a corpo		<u>1,00</u>	
		Eventuale q.tà indicata dal concorrente		
	ImpC	Pulizia dell'area di cantiere				
					1,00	
		Sommano nv07	a			
			coirpo		<u>1,00</u>	
		Eventuale q.tà indicata dal concorrente		
	Totale lavori				



RICHIESTA OFFERTA PREZZI

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	%
	Altro
	TOTALE

