

# ***Comune di Priverno***

***Provincia di Latina***

**Oggetto:** *Computo metrico demolizioni immobili abusivi - Esecuzione immobiliare R.G.E. 133/2011*

**Committente:** *Tribunale di Latina*


***Demolizione chiusura porticato sub 9***

## ***Computo Metrico Estimativo***

*Terracina 04/04/2024*

*Il C.T.U.*

*Geometra Giuliani Massimiliano*



## Computo metrico estimativo

Computo metrico demolizioni immobili abusivi - Esecuzione immobiliare R.G.E. 133/2011

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
<b>Computo</b>									
1	S.01.01.00 1.01.a	Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in magrone di calcestruzzo e lamiera ondulata o grecata. Compreso il fissaggio della lamiera metallica ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.							
				40,00	Sommano	m	40,000		
							40,000	€9.27	€370.80
2	S.01.01.01 6.a	Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura totale con lamiera ondulata o grecata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.							
			1,000		Sommano	m	1,000		
							1,000	€10.33	€10.33
3	S.01.01.00 2.01.a	Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da mm 50, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguento, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguento con una finestra e portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi).							
			1,000		Sommano	m	1,000		
							1,000	€93.02	€93.02
4	A.03.01.00 1.b	Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza, comprese tutte le opere provvisorie, con esclusione dei ponteggi esterni, nonch gli oneri d'adempimento alle vigenti disposizioni per assicurare l'incolumità a persone e cose e ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti, eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente. I materiali della demolizione restano di proprietà dell'Amministrazione a giudizio della D.L. (la misurazione vuota per pieno sar fatta computando le superfici							
					Sommano	m	1,000	€93.02	€93.02
								A riportare €474.15	

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo		
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale	
<b>Riporto €474.15</b>										
5	A.04.01.00 1.c	esterne dei vari piani, con esclusione di aggetti, cornici e balconi, e moltiplicando dette superfici per altezza dei vari piani da solaio a solaio, per l'ultimo demolito sar preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura, o dell'imposta del piano di copertura del tetto, per il piano inferiore si far riferimento alla quota inferiore di demolizione). Compreso il carico e il trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, con esclusione degli oneri di discarica: per fabbricati in muratura di tufo, pietrame e mattoni in genere, solai in legno, per fabbricati in cemento armato, vuoto per pieno  Demolizione chiusura porticato sub 9	4,030				4,030 4,030		€22.41 €90.31	
6	A.03.03.00 1.a	NOLI Autocarro ribaltabile da 14.000 kg con gru	8,000				8,000 8,000		€148.96 €1'191.68	
7	A.03.03.00 7.c	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume	4,030				4,030 4,030		€32.02 €129.04	
		Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasporto. L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati mattonelle e ceramiche (EER 17 01 03) a recupero					8,00 8,000		€24.84 €198.72	
		<b>Computo</b>								
		<b>Sommano €2'083.90</b>								
		<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>								
		<b>Totale €2'083.90</b>								
		<b>Terracina 04/04/2024</b>								
		<b>Il C.T.U.</b>								
<b>A riportare €2'083.90</b>										

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
								Riporto €2'083.90	
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Latina</p> <hr/> <p> Iscrizione Albo N. 2202</p> <hr/> <p>Geometra Massimiliano Giuliani</p> </div>							

***Comune di Priverno***

***Provincia di Latina***

**Oggetto:** *Computo metrico demolizioni immobili abusivi - Esecuzione immobiliare R.G.E. 133/2011*


**Committente:** *Tribunale di Latina*

***Demolizione depositi da sub 11 a sub 13***

***Computo Metrico Estimativo***

*Terracina 04/04/2024*

*Il C.T.U.  
Geometra Giuliani Massimiliano*



## Computo metrico estimativo

Computo metrico demolizioni immobili abusivi - Esecuzione immobiliare R.G.E. 133/2011

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
<b>Computo</b>									
1	S.01.01.00 1.01.a	Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in magrone di calcestruzzo e lamiera ondulata o grecata. Compreso il fissaggio della lamiera metallica ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.							
				120,00			120,000		
					Sommano		120,000	€9.27	€1'112.40
2	S.01.01.01 6.a	Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura totale con lamiera ondulata o grecata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.							
			1,000				1,000		
					Sommano		1,000	€10.33	€10.33
3	S.01.01.00 2.01.a	Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da mm 50, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguento, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguento con una finestra e portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi).							
			1,000				1,000		
					Sommano		1,000	€93.02	€93.02
4	A.03.01.00 1.b	Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza, comprese tutte le opere provvisorie, con esclusione dei ponteggi esterni, nonch gli oneri d'adempimento alle vigenti disposizioni per assicurare l'incolumità a persone e cose e ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti, eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente. I materiali della demolizione restano di proprietà dell'Amministrazione a giudizio della D.L. (la misurazione vuota per pieno sar fatta computando le superfici							
								A riportare €1'215.75	



N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
								Riporto €10'640.34	
		<b>II C.T.U.</b>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Latina</p> <hr/> <div style="display: flex; align-items: center;">  <p>Iscrizione Albo N. 2202</p> </div> <hr/> <p>Geometra Massimiliano Giuliani</p> </div>							

***Comune di Priverno***

***Provincia di Latina***

**Oggetto:** *Computo metrico demolizioni immobili abusivi - Esecuzione immobiliare R.G.E. 133/2011*

**Committente:** *Tribunale di Latina*


***Abitazione Sub 14***

***Computo Metrico Estimativo***

*Terracina 04/04/2024*

*Il C.T.U.*

*Geometra Giuliani Massimiliano*



## Computo metrico estimativo

Computo metrico demolizioni immobili abusivi - Esecuzione immobiliare R.G.E. 133/2011

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
<b>Computo</b>									
1	S.01.01.00 1.01.a	Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in magrone di calcestruzzo e lamiera ondulata o grecata. Compreso il fissaggio della lamiera metallica ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.							
				200,00			200,000		
2	S.01.01.01 6.a	Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura totale con lamiera ondulata o grecata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.			Sommano	m	200,000	€9.27	€1'854.00
			1,000				1,000		
3	S.01.01.00 2.01.a	Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da mm 50, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguento, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguento con una finestra e portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi).			Sommano	m	1,000	€10.33	€10.33
			1,000				1,000		
4	A.03.01.00 1.b	Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza, comprese tutte le opere provvisorie, con esclusione dei ponteggi esterni, nonch gli oneri d'adempimento alle vigenti disposizioni per assicurare l'incolumità a persone e cose e ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti, eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente. I materiali della demolizione restano di proprietà dell'Amministrazione a giudizio della D.L. (la misurazione vuota per pieno sar fatta computando le superfici			Sommano	m	1,000	€93.02	€93.02
								A riportare €1'957.35	

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
<b>Riporto €1'957.35</b>									
5	A.04.01.00 1.c	esterne dei vari piani, con esclusione di aggetti, cornici e balconi, e moltiplicando dette superfici per altezza dei vari piani da solaio a solaio, per l'ultimo demolito sar preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura, o dell'imposta del piano di copertura del tetto, per il piano inferiore si far riferimento alla quota inferiore di demolizione). Compreso il carico e il trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, con esclusione degli oneri di discarica: per fabbricati in muratura di tufo, pietrame e mattoni in genere, solai in legno, per fabbricati in cemento armato, vuoto per pieno							
		Demolizione abitazione sub 14 Solaio P.T. e fondazioni Pareti esterne e tramezzature interne Copertura e falde	55,000 12,000 45,000					112,000	€22.41
6	A.03.03.00 1.a	NOLI Autocarro ribaltabile da 14.000 kg con gru	40,000						
		Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume					40,000	€148.96	€5'958.40
7	A.03.03.00 7.c	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasporto. L'avvenuto smaltimento/recupero dovr essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantit ricevute dalle singole unit locali e di quantaltro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati mattonelle e ceramiche (EER 17 01 03) a recupero	112,000						
						112,000	€32.02	€3'586.24	
		<b>Computo</b>							
		<b>Sommano €19'029.59</b>							
		<b>IMPORTE DEI LAVORI</b>							
		<b>Totale €19'029.59</b>							
		<b>Terracina 04/04/2024</b>							
		<b>II C.T.U.</b>							
<b>A riportare €19'029.59</b>									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
								Riporto €19'029.59	
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Latina</p> <hr/> <div style="display: flex; align-items: center;">  <p>Iscrizione Albo N. 2202</p> </div> <hr/> <p>Geometra Massimiliano Giuliani</p> </div>							