

App. 5

[REDACTED]

Gentile Ing.
BENTIVEGNA LUCIANO
Via Vannozzo, 17/Bis
35131 - Padova
Mobile. 338 2508803
E-Mail. luciano.bentivegna@libero.it

RELAZIONE TECNICA PRESENZA/ASSENZA AMIANTO ESITI OTTENUTI

Il presente documento, redatto dalla scrivente società [REDACTED] con sede legale e operativa a [REDACTED] con P.IVA [REDACTED] Iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nr VE25515 del 05/09/2018 Categoria 10A-E, in qualità di consulenza incaricata da parte del professionista Ing. Bentivegna Luciano,

COSTITUISCE

"Relazione Tecnica" descrittiva delle risultanze ottenute a seguito della verifica visiva e analitica relativa alla presenza/assenza di materiali contenenti amianto (MCA), nei manufatti dell'edificio siti in Via Cavin Lungo, 19 – Cittadella – PD

La verifica ha riguardato l'edificio realizzato precedentemente all'entrata in vigore della Legge 257 del 27 marzo 1992, (come riferito dal committente) che ha sancito la messa al bando del minerale amianto, vietandone l'estrazione, l'importazione, la lavorazione, l'utilizzo, la commercializzazione e l'esportazione. La verifica ispettiva, con contestuale campionamento dei materiali con potenziale rischio di presenza di amianto, è stata eseguita in una fase in funzione dell'accessibilità dei manufatti oggetto di prelievo, utilizzando una piattaforma aerea per accedere alla copertura.

L'attività di sopralluogo e dei prelievi, sono state svolte il giorno 14/09/2021, da parte di tecnici abilitati della società [REDACTED]

Nominativi Addetti:

Geom. [REDACTED] Coordinatore e Responsabile Tecnico bonifica amianto,

Capo cantiere [REDACTED] Con funzione di ispezione visiva del prelievo campioni, messa a dimora degli stessi in appositi kit a norma UN2592, ai sensi delle Disp. Del Trattato ADR.

Dal sopralluogo, sono stati prelevati complessivamente n.1 campione massivo, rappresentativi dei manufatti presenti e ispezionati. Nr 4

Tale campione è stato successivamente trasferito a laboratorio accreditato [REDACTED] (si veda Allegato 1 – Richiesta di analisi accettata) incaricato ad eseguire la verifica analitica. In funzione al campione prelevato è stata verificata la presenza amianto (si veda Allegato 1 - analisi)

Segue 1/2

[REDACTED]

[REDACTED]

ESITI

In funzione al campione prelevato è stata verificata la **presenza amianto**, tipologia amianto riscontrata **Crisotilo** (si veda Allegato 2 - analisi)

CONSIDERAZIONI

Sulla base dei risultati ottenuti, si espongono le pertinenti considerazioni conclusive:

La società [REDACTED] dichiara che nel fabbricato sito in Via Cavin Lungo, 19 – Cittadella – PD risulta esserci presenza di materiali contenente amianto (Cod. C.E.R. 170605*).

Informativa privacy ai sensi del regolamento 2016/679/UE (cd. GDPR)

Vi informiamo che la ditta [REDACTED] utilizzerà i Vs dati al fine di gestire informazioni commerciali o per adempiere gli obblighi contrattuali, rispettando le disposizioni di legge, ai sensi del D.lgs.196/2003. Ai sensi dell'art. 13-14 del Reg. nr. 2016/679/UE e dell'art. da 15 a 22 del Reg. 2016/679/UE.

Limena, lì 17/09/2021

Cordiali saluti.

[REDACTED]

[REDACTED]

Segue 2/2

[REDACTED]

[REDACTED]

Spett.le

[REDACTED]

Limena, li 14/09/2021

Oggetto: Richiesta di analisi presenza/assenza amianto compatto/friabile.

Committente: Ing. Bentivegna Luciano
Indirizzo di residenza: Via Vannozzo, 17/Bis
C.F. BNTLCN51224L483Q

Indirizzo del cantiere stabili siti in Via Cavin Lungo, 19 – Cittadella – PD
"Prelievo effettuato in data 14/09/2021"

Richiedente: [REDACTED]
Albo nazionale gestori ambientale iscrizione nr VE25515 del 05/09/2018 Categoria 10 A - E
Riferimento: [REDACTED]

Firma per accettazione richiesta analisi [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

TEST REPORT

Pag 1 of 3

Ciente

ITALIA

Vs. rif. : Documento : Lettera del 14/09/2021 Data: 14/09/2021
Data ricevimento campione : 15/09/2021 Data campionamento :
Ns. rif. : Rapporto : 212725-1 Rev.0 Data: 16/09/2021
Commissa : 212725 Data: 15/09/2021

Note:

Progetto:

Riferimento doc.:

Norme di collaudo:

Il presente Rapporto di prova (RPR) comprende i risultati dei test eseguiti sui seguenti materiali

Rif:	Identificazione	Materiale dichiarato dal cliente	Dn (mm)	Thk (mm)	Note
8584	Cantiere: Via Cavin Lungo, 19 - Cittadella (PD)	Campione Massivo	0.00	0.00	

Digitally signed by

Condizioni generali:

1. Il committente si impegna a sottostare alle condizioni generali e tariffe stabilite dal Laboratorio per l'esecuzione delle prove.
2. I risultati delle prove verranno comunicati solo per mezzo di rapporto di prova, salvo diversi accordi contrattuali.
3. Il materiale residuo di prova verrà inviato a rottame dopo 30 giorni della stessa, salvo diversa richiesta scritta del Committente.
4. Il materiale giacente verrà inviato a rottame dopo 3 mesi dal ricevimento, salvo diversa richiesta scritta del Committente.
5. I risultati riportati nel seguente rapporto di prova si riferiscono ai soli oggetti provati citati nel presente.
6. La data ricevimento materiale corrisponde alla data di apertura commessa, la data di esecuzione della/e prova/e corrisponde alla data del rapporto di prova, salvo diversa informazione.
7. Il Laboratorio ha esaminato i materiali forniti dal Cliente come campionati dal medesimo in accordo agli standard richiesti.
8. Questo rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, senza preventiva autorizzazione scritta del Laboratorio emittente.
9. Salvo diverso accordo, saranno applicati i termini e le condizioni di vendita (MOD20-P1R5E2).
10. Se non diversamente specificato, le prove sono state eseguite nella sede di via Visco 7/a, 35010 Limana (PD)
11. Opinioni ed interpretazioni rilasciate dal laboratorio si basano su risultati del campione sottoposto a prova e che non potranno essere utilizzate come unico input per la certificazione di prodotto.
12. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Rapporto di prova: 212725-1 Rev.0 Data 16/09/2021

MOD300-P1R2E2 Issue No: 02 Issue Date: 03/04/2018 Review No: 2 Review Date: 12/06/2020

[Redacted]

[Redacted]

Italy

TEST REPORT

Pag 2 of 3

Test	Pagine	Sperimentatore
------	--------	----------------

Verifica presenza fibre amianto con tecnica SEM/EDS Pag. 3

[Redacted]

Firme sperimentatori

[Redacted]


Italy

TEST REPORT

VERIFICA PRESENZA FIBRE AMIANTO CON TECNICA SEM/EDS

Pag 3 of 3

Informazioni generali

Inizio test - Fine test

16/09/2021 - 16/09/2021

Riferimento MIF (Lab)

8584

Riferimento Cliente

Cantiere: Via Cavin Lungo, 19 - Cittadella (PD)

Marcatura campione (Lab)

584 FM 1

Materiale

Campione Massivo

Posizione

Norma di prova

DM 06/09/1994 All.1 Met.B (GU n.288 del 10/12/1994),
POI 128

Apparecchiatura

(Inv.N°1317) Microscopio Elettronico (ESEM) - (Inv.N°1443) Microanalisi EDS

Dati campionamento

Campionamento effettuato da

Cliente

Luogo di campionamento

-

Risultato

Presenza di amianto

Tipologia amianto riscontrata

Crisotilo