

[REDACTED]

---

# TRIBUNALE DI AREZZO

SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

## ESECUZIONE IMMOBILIARE

R.G.E. n.214/2019 R.G.

Promossa da:

[REDACTED]

Contro:

[REDACTED]

## RELAZIONE FINALE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA

Foiano della Chiana, li 09 dicembre 2024

Il tecnico incaricato

[REDACTED]

---

[REDACTED]

[REDACTED]



---

## RELAZIONE FINALE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA

In virtù dell'incarico ricevuto dal G.D. Dott.ssa Elisabetta Rodinò di Miglione del Tribunale di Arezzo in data 09/03/2024, il sottoscritto [REDACTED], nato ad [REDACTED], residente in [REDACTED], [REDACTED], con studio in [REDACTED], libero professionista iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di [REDACTED] al n° [REDACTED], relaziona di seguito sui lavori di messa in sicurezza del controsoffitto dell'abitazione oggetto delle presente esecuzione sita in via Dante n° 37 nel Comune di Montevarchi.

I lavori sono stati affidati alla ditta [REDACTED], con sede in [REDACTED] - [REDACTED], che è risultata a seguito della richiesta di tre preventivi la ditta più conveniente.

Il sottoscritto si è recato con il [REDACTED], titolare dell'omonima ditta, in data 24/10/2024 sul posto per illustrare le lavorazioni da fare secondo computo metrico e relativo preventivo:

- ultimare la demolizione del controsoffitto con conseguenza asportazione dei detriti nel locale indicato come soggiorno (19.38 mq)
- installare negli altri locali dei puntelli a croce con sopra dei pannelli per armatura 50.00 x 2.70 x 200.00 cm.

In data 28/11/2024 sono tornato sul posto sempre assieme alla ditta ed al Dott. [REDACTED] dell'Istituto di Vendite Giudiziarie del Tribunale di Arezzo per verificare la correttezza delle lavorazioni eseguite, riconsegnando a quest'ultimo le chiavi dell'immobile.

La ditta ha eseguito a regola d'arte le lavorazioni previste e le indicazioni impartite dal sottoscritto:

- è stato demolito completamente il controsoffitto crollato e smaltiti i detriti;
- sono stati puntellati gli altri locali con puntelli a croce con pannellature in legno, così da scongiurare eventuali crolli del controsoffitto.

[REDACTED]

---

L'immobile allo stato dei fatti risulta quindi posto in sicurezza e risulta possibile la prosecuzione delle visite per la vendita dello stesso.

Si allega di seguito documentazione fotografica dei lavori effettuati.













