



Comune di Siracusa

Provincia di Siracusa

Computo metrico estimativo

LAVORI

Procedura esecutiva n° 269/2020 promossa da [REDACTED] contro [REDACTED] Computo metrico sommario per lavori di messa in sicurezza, fabbricato ubicato in Siracusa, via Montegrappa angolo via Enna.

COMMITTENTE Procedura Esecutiva Immobiliare n° 269/2020

IMPRESA

Progettista Geom. Giovanni Arona

IL TECNICO

Data 19/08/2025



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
1 SIC24_7.2.3 (M)	Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili tubolari chiusi tipo tubo quadro,tubo tondo, tubo ovale, fino a mm 100, realizzata in stabilimento secondo i disegni esecutivi di progetto e pronta per l'assemblaggio, in opera tramite giunti bullonati o saldati, compresi i bulloni a media ed alta resistenza classe 8 8, completa di forature, saldature con elettrodi omologati, piegature e quanto altro necessario per la realizzazione dei singoli elementi, il trasporto, il tiro in alto, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera.- in acciaio S235J o S275J							
	IPE 100 verticali	9,000	8,300		8,100	605,07		3.442,85
	IPE 100 orizzontali	2,000	10,000		8,100	162,00		921,78
	IPE 100 orizzontali	2,000	6,400		8,100	103,68		589,94
	Sommano kg					870,75	5,69	4.954,57
2 SIC24_7.2.6 (M)	Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori, l'ancoraggio degli elementi alle fondazioni mediante tirafondi ed il successivo inghisaggio delle piastre di base con malta espansiva, compreso serraggio dei bulloni con chiave dinamometrica, secondo le indicazioni di progetto, comprese eventuali saldature in opera da effettuare con elettrodi omologati, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo.							
	IPE 100 verticali	9,000	8,300		8,100	605,07		1.313,00
	IPE 100 orizzontali	2,000	10,000		8,100	162,00		351,54
	IPE 100 orizzontali	2,000	6,400		8,100	103,68		224,99
	Sommano kg					870,75	2,17	1.889,53
3 N.P.1 (M)	Fornitura e posa in opera di barre filettate diametro mm 20, per realizzazione di tiranti e tirafondi struttura metallica, compresa fornitura e posa in opera di dadi e relative rondelle alle due estremità							
		1,000				1,00		1.600,00
	Sommano corpo					1,00	1.600,00	1.600,00
4 SIC24_3.2.1.1 (M)	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in calcestruzzo armato intelaiate							
		200,000				200,00		582,00
	Sommano kg					200,00	2,91	582,00
5 SIC24_21.7.2 (M)	Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del macchinario ed ogni onere e magistero, per lunghezza complessiva della perforazione fino a 2,00 m e diametro fino a 36 mm in muratura di pietrame, mattoni, calcestruzzo e pietra da taglio.							
		35,000	80,000			2.800,00		2.716,00
	Sommano cm					2.800,00	0,97	2.716,00
6 N.P.2. (M)	Fornitura e collocazione di puntelli, da collocare in corrispondenza dei soffitti che presentano parti lesionate con formazione di tavolato in legno							
	A RIPORTARE							11.742,10



Num ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							11.742,10
		1,000				1,00		2.000,00
	Sommano corpo					1,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE							13.742,10
	Data 19/08/2025							
	Il Tecnico							

Firmato Da: ARONA GIOVANNI Ernesto Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 632feca6f822362b6b5597459351d3dd0





Tribunale di Siracusa
Seconda Sezione Civile - Esecuzioni Immobiliari
Procedura Esecutiva Immobiliare n° 269/2020 promossa da:
[REDACTED] Contro [REDACTED]
Schema Esoscheletro per messa in sicurezza del fabbricato

