

**Tribunale di Fermo RGE 111/2015
DATO OSCURATO**

pag. 1

STIMA LAVORI

OGGETTO: STIMA SOMMARI A DEI COSTI DI RIPRISTINO ABUSO
SOPRAELEVAZIONE
CALCOLATO PER INTERO SOTTOTETTO
costi soggetti a
costi soggetti a variazione a seconda anche dei materiali
adottati e/o di recupero di quelli derivanti dalle rimozioni o
smontaggi e secondo apposita progettazione da effettuare in altra
sede

COMMITTENTE: Tribunale di Fermo

Pedaso, 15/03/2025

**IL CTU
Arch. Cinzia Guarnieri**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 02.05.001* .001	Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... I rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna ponteggio	2,00	22,00		11,000	484,00		
		1,00	14,00		11,000	154,00		
		1,00	14,00		7,000	98,00		
	SOMMANO m²					736,00	24,10	17'737,60
2 24.01.018* .003	Smontaggio di infissi. Smontaggio di infissi, degradati non recuperabili o da restaurare, compreso lo smontaggio del telaio fisso, eventuali cardini, zanche a muro e ferramenta di ... catastamento in ambienti protetti nell'ambito del cantiere, del materiale riutilizzabile, Persiane o portelloni in legno portelloni	4,00	1,00		1,500	6,00		
	SOMMANO m²					6,00	39,16	234,96
3 24.01.018* .001	Smontaggio di infissi. Smontaggio di infissi, degradati non recuperabili o da restaurare, compreso lo smontaggio del telaio fisso, eventuali cardini, zanche a muro e ferramenta di ... l'accatastamento in ambienti protetti nell'ambito del cantiere, del materiale riutilizzabile, Finestre in legno o ferro smontaggio velux	4,00	0,60	0,800		1,92		
	SOMMANO m²					1,92	39,78	76,38
4 24.01.002* .001	Smontaggio del solo manto di copertura. Smontaggio del solo manto di copertura costituito da coppi o tegole, lastre di ardesia, lamiera ecc. compreso l'onere di rimozione delle sco ... fetta pulizia del piano di appoggio; la cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, smontaggio lastre		20,00	14,000		280,00		
	SOMMANO m²					280,00	21,57	6'039,60
5 24.01.004* .002	Smontaggio di tavolato. Smontaggio del tavolato fino a cm 5 di spessore, compresa la cernita e l'accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, compreso inoltre. Solai di copertura smontaggio tavolato il legno		20,00	14,000		280,00		
	SOMMANO m²					280,00	10,77	3'015,60
6 24.01.006* .002	Smontaggio della media e grossa orditura. Smontaggio della media e grossa orditura (escluse capriate) da eseguirsi a qualsiasi altezza, costituita da puntoni e terzere, compresa l' ... a ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, le opere murarie relative, Solai di copertura smontaggio travi in legno lamellare	7,00	20,00	0,300	0,100	4,20		
		6,00	16,00	0,500	0,300	14,40		
	SOMMANO m²					18,60	18,74	348,56
7 28.04.001.00 4	Operaio comune manodopera operaio comune per opere di ripristino parti di muratura, smontaggi, tagli, rimozione e rimessa linee vita, opere di lattoneria e comignoli ed altre opere edili non calcolabili senza							
	A R I P O R T A R E							27'452,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'452,70
8 04.07.015	apposita progettazione calcolato per 8 ore giornaliere x 30 giorni SOMMANO h	2,00	8,00		30,000	480,00		
						480,00	25,39	12'187,20
	RIMONTAGGIO DI GROSSA ORDITURA DI TETTO. Rimontaggio in opera di grossa orditura di tetto per puntoni, arcarecci, terzere. Sono compresi: la provvista e la lavorazione dei gattelli ... e, con parziale recupero del materiale riutilizzabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. rimontaggio travi in legno lamellare	7,00 6,00	20,00 16,00	0,300 0,500	0,100 0,250	4,20 12,00		
	SOMMANO m²					16,20	19,99	323,84
9 04.07.002	RIFACIMENTO DI TAVOLATO PER SOLAI E COPERTURE. Tavole in legno di abete dello spessore di cm 3-4, fornite e poste in opera, per solai piani e per coperture, chiodate alla sottostante struttura in legno. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. solo posa		20,00	14,000		280,00		
	SOMMANO m²					280,00	20,00	5'600,00
10 07.02.002	Spalmatura di primer bituminoso. Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		20,00	14,000		280,00		
	SOMMANO m²					280,00	1,60	448,00
11 07.02.003.001	Membrana impermeabilizzante con interposta lamina di alluminio (barriera al vapore). Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica, avente funzione di barriera al ... pera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore 2 mm supporto alluminio. Spessore 2 mm supporto alluminio.		20,00	14,000		280,00		
	SOMMANO m²					280,00	9,33	2'612,40
12 05.03.004* .002	Manto di copertura e tamponatura in lamiera grecata zincata. Lamiera di acciaio grecata zincata per coperture e tamponature fornita e posta in opera. E' compreso il fissaggio con v ... aio cadmiato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lamiere con spessore da 7/10 a 12/10 mm.		20,00	14,000	3,000	840,00		
	SOMMANO kg					840,00	10,60	8'904,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							57'528,14
	T O T A L E euro							57'528,14
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							

