



Comune di CENTURIPPE

Provincia di EN

Fattibilità Tecnica ed economica - Computo metrico estimativo

LAVORI di ripristino difformità

CHIUSURA PORTE CON MURATURA RELATIVA A UNITA' IMM. F29 P 705 SUB 29

COMMITTENTE

Prezzario Sicilia Lavori Pubblici 2024

Progettista Arch. Laura La Ferrera

Data 23/03/2026



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	VOCI A MISURA							
	--							
1 SIC24_21.1.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.							
	PORTA PT	1,000		0,800	2,100	1,68		
	PORTA S2	1,000		0,800	2,100	1,68		
	Sommano m²					3,36	16,75	56,28
2 SIC24_2.1.4	Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 3 ... e, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.							
	PORTA PT	1,000	0,180	0,800	2,100	0,30		
	PORTA S2	1,000	0,180	0,800	2,100	0,30		
	Sommano m³					0,60	294,60	176,76
3 SIC24_21.9.6.1	Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco traspirante composta da malta ad altiss ... eso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per interni							
	PORTA PT	1,000		0,800	2,100	1,68		
	PORTA S2	1,000		0,800	2,100	1,68		
	Sommano m²					3,36	25,52	85,75
4 SIC24_21.9.9	Fornitura e posa in opera di rasante cementizio di colore grigio o bianco a tessitura civile fine pe ... la protezione del calcestruzzo. L'applicazione dovrà avvenire a cazzuola, a spatola o con Frattazzo di spugna in uno spessore compreso tra 3 e 30 mm.							
	PORTA PT	1,000		0,800	2,100	1,68		
	PORTA S2	1,000		0,800	2,100	1,68		
	Sommano m²					3,36	20,71	69,59
5 SIC24_11.1.1	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), ... ratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	PORTA PT	1,000		0,800	2,100	1,68		
	PORTA S2	1,000		0,800	2,100	1,68		
	Sommano m²					3,36	8,18	27,48
	TOTALE A MISURA							415,86
	TOTALE							415,86
	Data 23/03/2026							
								

